

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості закупівлі послуг UA-2024-06-17-010320-а

Житлово-комунальним відділом Покровської міської ради Донецької області оголошено закупівлю Послуг з поточного ремонту дороги по вул. Маршала Москаленка м. Покровськ Донецької області. Очікувана вартість 630000,00 грн. Термін виконання робіт до 31.08.2024 року.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту дороги по вул. вул. Маршала Москаленка м. Покровськ Донецької області

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт щебених основ доріг	м2	64	
2	Ущільнення віброплитою, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	64	
3	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості)	м3	6,22	
4	Розігрівання в'язучих в котлах	т	0,3293	
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 1м2	м2	3	
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	10	
7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 10 м2	м2	20	
8	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 30 мм	м2	215	
9	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за РВР 2-36-1	м2	215	
10	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	215	

11	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	190	
12	На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати за РВР 2-32-13 та 2-32-14	м2	190	
13	Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну	м2	190	
14	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	т	5,472	
15	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	190	
16	Навантаження сміття вручну	т	23,808	
17	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	42,048	
18	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	20	
19	На кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за РВР 2-20-1 та 2-20-2	м2	20	
20	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	80	