

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості закупівлі послуг UA-2024-06-18-012103-а

Житлово-комунальним відділом Покровської міської ради Донецької області оголошено закупівлю Послуг з поточного ремонту дороги місцевого значення по вул. Затишна м. Покровськ Донецької області. Очікувана вартість 5140000,00 грн. Термін виконання робіт до 31.08.2024 року.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту дороги по вул. вул. Затишна м. Покровськ Донецької області

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт щебневих основ доріг	м2	576	
2	Ущільнення віброплитою, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	576	
3	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості)	м3	55,98	
4	Розігрівання в'язучих в котлах	т	3,7281	
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 1 м2	м2	47	
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	68	
7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 10 м2	м2	110	
8	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 30 мм	м2	290	
9	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за РВР 2-36-1	м2	290	
10	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	290	

11	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	3330	
12	На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати за РВР 2-32-13 та 2- 32-14	м2	3330	
13	Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну	м2	3330	
14	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	т	95,904	
15	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	3330	
16	Навантаження сміття вручну	т	49,44	
17	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	369,12	
18	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	60	
19	На кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати за РВР 2-20-1 та 2-20-2	м2	60	
20	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	240	