Технічне завдання до закупівлі за предмета :

Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 під навчально-вихований комплекс №3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул.Таманова, 22а(коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 2-1-1 на сан. технічні роботи (ВК)			
1	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	300	
2	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	45	
3	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	100	
4	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	40	
5	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	37	
6	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	80	
7	Демонтаж змішувачів	шт	68	
8	Демонтаж кранів поливальних діаметром до 25 мм	шт	4	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	583,98	
10	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	255	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім	м	48,44	

	діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням			
12	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	106,61	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	42,69	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	39,11	
16	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	

1	2	3	4	5
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	84,57	
18	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	827	
19	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	4	
20	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	4	
21	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	25	
22	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання (холодне та горяче) діаметром 20 мм	шт	2	
	Розділ 1. Каналізація			
23	Демонтаж ванн купальних чавунних	компл.	2	
24	Демонтаж умивальників одиночних з підведенням холодної води	компл.	41	
25	Демонтаж піддонів душових чавунних і стальних мілких	компл.	1	
26	Демонтаж трапів діаметром 50 мм	компл.	6	
27	Демонтаж унітазів з бачком високорозташованим	компл.	28	
28	Демонтаж мийок на одне відділення	компл.	5	
29	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	40	
30	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	28	
31	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	компл.	1	
32	Демонтаж по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	234	
33	Демонтаж по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	80	

34	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	234	
35	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	6	
36	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	80	
	Локальний кошторис 2-1-2 на сан. технічні роботи (ОВ)			
	Відділ 1. Опалення			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
37	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	227	
38	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	13	
39	Демонтаж трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	1840	
40	Демонтаж трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	830	
41	Демонтаж трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	260	
42	Демонтаж трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	90	
43	Демонтаж трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	140	
44	Демонтаж трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	м	2	
45	Навантаження сміття вручну	т	9,254	
46	Перевезення металобрухту транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км	т	0,48	
	Розділ 2. Монтажні роботи			
47	Установлення радіаторів стальних	кВт	221,87	

1	2	3	4	5
48	Установлення кранів повітряних	комплект	240	
49	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2046,72	
50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	893,43	
51	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	277,19	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	96,05	
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	147,99	
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2	
55	Установлення кранів (клапанів) кульових під прилади	комплект	280	
56	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	2762	
57	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	356	

58	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	1	
59	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 (Расчет: борозди 0,003м2х695мп=2,085м3)	м3	2,085	
	Відділ 2. Вентиляція			
60	Установлення грат жалюзійних стальних щілинних регулювальних [Р] , розмір 350х250 мм	грати	1	
61	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю 1200 м3/год	камера	1	
62	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 250х500х900 мм	шт	1	
63	Установлення фільтрів аерозольних на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	м2	1	
64	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 200х200 мм	грати	4	
65	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	м2	16,044	
66	Установлення грат жалюзійних стальних щілинних регулювальних [Р] , розмір 350х250 мм	грати	1	
67	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю 1200 м3/год	камера	1	
68	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 250х500х900 мм	шт	1	
69	Установлення фільтрів аерозольних на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	м2	1	
70	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 200х200 мм	грати	4	

1	2	3	4	5
71	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	м2	16,044	
72	Установлення грат жалюзійних стальних щілинних регулювальних [Р] , розмір 350х250 мм	грати	1	
73	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю 1200 м3/год	камера	1	
74	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 250х500х900 мм	шт	1	
75	Установлення фільтрів аерозольних на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	м2	1	
76	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 200х200 мм	грати	4	
77	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	м2	16,044	
78	Установлення грат жалюзійних стальних щілинних регулювальних [Р] , розмір 350х250 мм	грати	1	
79	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю 1200 м3/год	камера	1	
80	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 250х500х900 мм	шт	1	
81	Установлення фільтрів аерозольних на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	м2	1	
82	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 200х200 мм	грати	4	
83	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	м2	16,044	
84	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	грати	1	
85	Установлення фільтрів аерозольних на висоті від	м2	1	

	підлоги понад 1 м до 3 м			
86	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю 1200 м3/год	камера	1	
87	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
88	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
89	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці (тристорний регулятор швидкості)	шт	1	
90	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] , розмір 150 мм	грати	3	
91	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	м2	5,123	
92	Установлення грат жалюзійних стальних щілинних регулювальних [Р] , розмір 200х200 мм	грати	1	
93	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю 627 м3/год	камера	1	
94	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 200х400х900 мм	шт	1	
95	Установлення фільтрів аерозольних на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	м2	1	
96	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 150 мм	грати	4	
97	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	м2	5,6	
98	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
99	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 100 мм	грати	1	
100	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	5,04	

1	2	3	4	5
101	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
102	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
103	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
104	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
105	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
106	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 150 мм	грати	1	
107	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	4,935	
108	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
109	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
110	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
111	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
112	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
113	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 150 мм	грати	2	
114	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	10,705	
115	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
116	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
117	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
118	Установлення зонтів вентиляційних витяжних	шт	1	
119	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	

120	Установлення зонтів вентиляційних витяжних	шт	2	
121	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	10,705	
122	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
123	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
124	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
125	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
126	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
127	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 100 мм	грати	4	
128	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	15,15	
129	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
130	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
131	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
132	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонт	1	
133	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
134	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 150 мм	грати	1	
135	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	10,2	
136	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
137	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
138	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
139	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонт	1	
140	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
141	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 150 мм	грати	1	
142	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	9,9	
143	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
144	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
145	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
146	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонт	1	
147	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
148	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 200-250 мм	грати	4	
149	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	17,7	
150	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
151	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
152	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 355 мм	вузол	1	
153	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	
154	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 200-250 мм	грати	32	
155	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н	м2	289,85	

	[нормальні] товщиною 0,5 мм			
156	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 355 мм	вузол	32	
157	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 200-250 мм	грати	2	
158	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	1	
159	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
160	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	5,06	
161	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
162	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
163	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
164	Установлення зонтів вентиляційних витяжних	шт	2	
165	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
166	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	5,06	
167	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
168	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
169	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
170	Установлення зонтів вентиляційних витяжних	шт	1	
171	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
172	Установлення зонтів вентиляційних витяжних	шт	4	
173	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	20	
174	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
175	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
176	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	1	
177	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	
178	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	6	
179	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (250 мм)	шт	4	
180	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (150 мм)	шт	1	
181	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (200 мм)	шт	5	
182	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (Ф350мм)	шт	4	
183	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (Ф200мм)	шт	1	
184	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (Ф150мм)	шт	1	
185	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	33	
186	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (100 мм)	шт	-1	
187	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (150 мм)	шт	-7	
188	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (250 мм)	шт	2	
189	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (300 мм)	шт	1	
190	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати(Ф100 мм)	шт	1	
191	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати(Ф200 мм)	шт	1	

192	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати(Ф150 мм)	шт	6	
193	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати(Ф250 мм)	шт	2	
194	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати(Ф300 мм)	шт	1	
195	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	120	
	Локальний кошторис 2-1-3 на загальнобудівельні роботи (основна будівля)			
	Розділ 1. Цоколь			
196	Відбивання штукатурки з поверхні цоколю	м2	261,4	
197	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	4	
198	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	261,4	
199	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	261,4	
200	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (по кутках будівлі)	м	8	
201	Улаштування з листової сталі поясків, відливів по цоколю	м	261,4	
	Розділ 2. Вимощення			
202	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	8,3648	
203	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	41,82	
204	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	м3	78,42	

1	2	3	4	5
205	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	м3	78,42	
206	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	265	
207	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	15,7	
208	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,44	
209	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	241	
210	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	м	261,4	
	Розділ 3. Пандус			
211	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	м3	1,39	
212	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,7089	
213	Перевезення грунту до 30 км	т	2,363	
214	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,17	
215	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	м3	4,5	
216	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	0,21	
217	Виготовлення гратчастих конструкцій [огорожа.]	т	0,17	
218	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0128	
219	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	м	14,6	
220	Фарбування грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо белило з додаванням колеру за два рази	м2	12,75	
221	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,16	

222	Улаштування протислизького профіля на пандус	м	56,62	
223	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	2,6	
	Розділ 4. Ганок			
224	Розбирання покриттів підлог з бетоних плиток	м2	12,13	
225	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,73	
226	Улаштування протислизького профіля на сходинки	м	120	
227	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	2,4	
	Розділ 5. Фасад			
228	Розбирання цегляних стін/фігурних елементів з цегли	м3	9,4104	
229	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	5	
230	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	80	
231	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартуки по цоколю)	м	261,4	
232	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	10,35	
233	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	3398,2	
234	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	м2	2087,7	
235	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	м2	2087,7	
236	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	169,71	
237	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 400 мм з риштувань	м2	565,69	

1	2	3	4	5
	Розділ 6. Вікна зовнішні			
238	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	792,4	
239	Демонтаж віконних зливів	м	419,97	
240	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,6	
241	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	865,55	
242	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	428,36	
243	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм під підвіконня	м2	149,93	
244	Установлення віконних зливів	м	419,97	
245	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 30 мм	м2	415,68	
246	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	415,68	
247	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	37,79	
248	Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону	м2	415,68	
249	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	415,68	
	Розділ 7. Вікна внутрішні			
250	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	м2	34	

251	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	26,18	
252	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 30 мм	м2	25,5	
253	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	25,5	
254	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	20,4	
255	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	25,5	
256	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,5	
	Розділ 8. Двері зовнішні			
257	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	20,4	
258	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	15,03	
259	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	21,92	
260	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	5,37	
	Розділ 9. Двері внутрішні			
261	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	м2	443,97	
262	Установлення дверних блоків дерев'яних у внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 2 м2	м2	119,07	

1	2	3	4	5
263	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	4,8	
264	Установлення дверних блоків дерев'яних у внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	197,4	
265	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	122,7	
266	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	239,38	
267	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	239,38	
268	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	239,38	
269	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	1850	
270	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	239,38	
	Розділ 10. Утеплення горищного перекриття			
271	Очищення приміщень від сміття/покрівлі	т	3	
272	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1411,45	
273	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1411,45	
274	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	1411,45	
275	Укладання ходових дошок	м	148,64	
	Розділ 11. Покрівля			
276	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1923,88	
277	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	3882	

278	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром 500 мм	м2	214	
279	Улаштування ковпаків з гумовим примиканням	колпак	13	
280	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	4232,54	
281	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття, додавати до норми 13-71-1	м2	4232,54	
282	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1923,88	
283	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	1923,88	
284	Обгородження покрівель перилами	м	275	
285	Улаштування жолобів настінних	м	233	
286	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	249	
	Розділ 12. Інші роботи			
287	Ремонт сталевих пожежних драбин	т	0,5	
288	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь драбин	м2	45	
289	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	100	
290	Перевезення сміття до 20 км	т	100	
	Розділ 13. Демонтажні роботи 1-й поверх			
291	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	155,26	
292	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	155,26	
293	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	662,78	
294	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	437,19	
295	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	77,58	

1	2	3	4	5
296	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	787,43	
297	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	830,52	
298	Демонтаж обшивки стін деревноволокнистими листами з улаштуванням дерев'яного решетування "Кроноспан"	м2	115,7	
299	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	530,28	
	Розділ 14. Монтажні роботи 1-й поверх			
300	Ремонт дощатого покриття підлоги	м2	295,18	
301	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	155,26	
302	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм/до товщ.2,5мм	м2	155,26	
303	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	155,26	
304	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	155,26	
305	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	983,95	
306	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	983,95	
307	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	437,19	
308	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	1079,47	
309	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	1036,27	
310	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	77,58	
311	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	77,58	
312	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	77,58	

313	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2073,28	
314	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2073,28	
315	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2073,28	
316	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	41,54	
317	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,54	
318	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	м2	41,54	
319	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	162,7	
320	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	162,7	
	<u>Розділ 15. Демонтажні роботи 2-й поверх</u>			
321	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	36,05	
322	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	36,05	
323	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	693,51	
324	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	534,45	
325	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	36,05	
326	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	739,52	
327	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	259,48	
328	Демонтаж обшивки стін деревноволокнистими листами з улаштуванням дерев'яного решетування "Кроноспан"	м2	114,97	

1	2	3	4	5
329	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	993,53	
330	Демонтаж підшивки стелі плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	м2	164,29	
	Розділ 16. Монтажні роботи 2-й поверх			
331	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	36,05	
332	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм/до товщ.2,5мм	м2	36,05	
333	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	36,05	
334	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36,05	
335	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	1011,1	
336	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1011,1	
337	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	773,64	
338	Циклювання поверхонь з деревини твердих порід з покриттям лаком	м2	164,29	
339	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	955,43	
340	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	922,31	
341	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,05	
342	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,05	
343	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,05	
344	Підшивання стелі дошками обшивки (вагонкою)	м2	164,29	
345	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1830,47	
346	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-	м2	1830,47	

	182-1, 15-182-2			
347	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами (акриловий лак) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1526,25	
348	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	304,21	
349	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	366,66	
350	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	366,66	
351	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	м2	366,66	
352	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	151,59	
353	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	151,59	
	<u>Розділ 17. Демонтажні роботи 3-й поверх</u>			
354	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	36,05	
355	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	36,05	
356	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	216,12	
357	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	382,99	
358	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	36,05	
359	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	596,53	
360	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	91,27	
361	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	619,29	

1	2	3	4	5
	Розділ 18. Монтажні роботи 3-й поверх			
362	Ремонт дощатого покриття підлоги	м2	266,39	
363	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	36,05	
364	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм/до товщ.2,5мм	м2	36,05	
365	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	36,05	
366	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36,05	
367	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	887,96	
368	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	887,96	
369	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	511,14	
370	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	914,49	
371	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	887,49	
372	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	91,57	
373	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	91,57	
374	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	91,57	
375	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1477,92	
376	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1477,92	
377	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами (акриловий лак) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1477,92	
378	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	83,37	

379	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	83,37	
380	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	м2	83,37	
381	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	151,59	
382	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	151,59	
	Розділ 19. Туалети			
383	Установлення поручнів на сходових площадок	м	5,2	
384	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	114,0432	
	Локальний кошторис 2-1-4 на електромонтажні роботи			
	Розділ 1. Комплектні пристрої			
385	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	
386	Установлення на підлозі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР	пристрій	1	
387	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	26	
388	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	8	
	Розділ 2. Апарати напругою до 1000 В			
389	Монтаж розподільних пристроїв - КЄФ-10	шафа	1	
	Розділ 3. Кабелі			

1	2	3	4	5
390	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	8100	
391	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	6574,26	
392	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	1148,52	
393	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 40 мм	м	297,03	
394	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	3922,33	
395	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	2803,92	
396	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	1078,43	
397	Прокладання коробів пластикових	м	99,01	
398	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у коробах	м	98,04	
	Розділ 4. Устаткування світлотехнічне			
399	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	287	
400	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	542	
401	Монтаж світильників накладних	шт	112	
402	Монтаж світильників для ламп розжарювання аварійного освітлення	шт	18	
403	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на тросі, кількість ламп до 2	шт	64	
404	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що	шт	12	

	установлюються на штирях, кількість ламп до 4			
	Розділ 5. Електроустановочні вироби			
405	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	280	
406	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	22	
407	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	117	
408	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	41	
409	Перевезення сміття до 3 км	т	32,4	
	Локальний кошторис 2-1-6 на пожежна сигналізація			
	Розділ 1. Система пожежної сигналізації			
410	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
411	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	
412	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, аварійного освітлення, кількість ламп 1	шт	1	
413	Комутатор службового зв'язку	шт	1	
414	Пристрої телефонні [концентратори]	шт	1	
415	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, у нормальному виконанні	шт	176	
416	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	53	
417	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	40	
418	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	70	

1	2	3	4	5
419	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	54	
420	Прокладання гофротруб, що поставляються в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4510	
421	Прокладання коробів пластикових	м	120	
422	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	120	
423	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	6670	
424	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	25	
425	Установлення блока резисторів [ящика опору], маса до 15 кг	шт	1	
426	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
	Розділ 2. Система управління евакуацією людей			
427	Монтаж сповіщувача світлового [табло]	шт	40	
428	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	м	1200	
	Розділ 3. Система мовного оповіщення "VELLEZ"			
429	Монтаж гучномовця настільного	шт	1	
430	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	124	
431	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	1470	
	Розділ 4. Доп. работы			

432	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
433	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
	Розділ 5. Пожарний водовід			
434	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	18	
435	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм. Демонтаж	шт	3	
436	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	шт	3	
437	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	м	7,6	
438	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,15	
439	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	м	9	
440	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	3	
441	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
	Локальний кошторис 2-1-8 на устаткування і інвентар			
	Розділ 1. Учбовий клас			
	Локальний кошторис 2-1-9 на встановлення устаткування			
	Розділ 1. Підйомник			
442	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	1	

1	2	3	4	5
	Розділ 2. Встановлення інвентарю та приладів			
443	Монтаж кронштейнів для установлення пристроїв	шт	48	
444	Монтаж стелажів та інших конструкцій, що закріплюються на фундаментах всередині будівель	т	0,016	
445	Установлення дзеркал	шт	31	
446	Монтаж кронштейнів для установлення пристроїв	шт	72	
447	Монтаж кронштейнів для установлення пристроїв	шт	32	
448	Монтаж діапроектора	шт	16	
	Локальний кошторис 2-2-1 на загальнобудівельні роботи (будівля їдальні та переходів)			
	Розділ 1. Цоколь			
449	Відбивання штукатурки з поверхні цоколю	м2	141	
450	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	1	
451	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	141	
452	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (по кутках будівлі)	м	50	
453	Улаштування з листової сталі поясків, відливів по цоколю	м	141	
	Розділ 2. Вимощеня			
454	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	11,32	
455	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	22,64	
456	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	м3	43,53	
457	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	162,73	
458	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	8,3	

459	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,15	
460	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	141,5	
461	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	м	141,5	
	Розділ 3. Фасад			
462	Розбирання цегляних стін/фігурних елементів фасаду	м3	42,45	
463	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	2	
464	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартуки по цоколю)	м	141,5	
465	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	707,5	
466	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	м2	549,58	
467	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	м2	549,58	
468	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (наружні віконні і дверні укоси)	м2	27,06	
469	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 400 мм з риштувань	м2	149,31	
	Розділ 4. Вікна зовнішні			
470	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	95	
471	Демонтаж віконних зливів	м	48,44	
472	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,25	

1	2	3	4	5
473	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	87,75	
474	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	53,28	
475	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм під підвіконня	м2	2,66	
476	Установлення віконних зливів	м	53,28	
477	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	49,7	
478	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	4,09	
479	Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка укосів по поверхні з гіпсокартону	м2	49,7	
480	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	49,7	
	Розділ 5. Двері зовнішні			
481	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	10,24	
482	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	4,5	
483	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	5,74	
	Розділ 6. Утеплення горищного перекриття			
484	Очищення приміщень від сміття/покрівлі	т	16,86	
485	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	646,46	

486	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	646,46	
487	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	646,46	
488	Укладання ходових дошок	м	40	
	Розділ 7. Утеплення покрівлі			
489	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	90,85	
490	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	90,85	
491	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	90,85	
492	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	181,7	
493	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	181,7	
494	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	м2	181,7	
495	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари /на будівлях шириною від 12 до 24 м /	м2	181,7	
496	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	м	29,13	
497	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	14,85	
	Розділ 8. Покрівля			
498	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	142	
499	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	852	
500	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	852	

1	2	3	4	5
501	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2556	
502	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття, додавати до норми 13-71-1	м2	2556	
503	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, діаметром 500 мм	м2	32	
504	Улаштування ковпаків з гумовим примиканням	колпак	2	
505	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	852	
506	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	852	
507	Обгородження покрівель перилами	м	71	
508	Улаштування жолобів настінних	м	104	
509	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	24	
	Розділ 9. Інші роботи			
510	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	94,485	
511	Перевезення сміття до 20 км	т	94,485	
	Розділ 10. Демонтажні роботи їдальня			
512	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	610,51	
513	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	610,51	
514	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	308,49	
515	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	532,58	
516	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	629,89	
	Розділ 11. Монтажні роботи їдальня			

517	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	610,51	
518	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	610,51	
519	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	610,51	
520	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	409,16	
521	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	302,02	
522	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	287,26	
523	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	308,49	
524	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	308,49	
525	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	308,49	
526	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	727,2	
527	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	727,2	
528	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами (акриловий лак) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	727,2	
529	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	552,58	
530	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	552,58	
	Локальний кошторис 2-2-2 на електромонтажні роботи			
	Розділ 1. Комплектні пристрої			

1	2	3	4	5
	Розділ 2. Устаткування світлотехнічне			
531	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	41	
532	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	41	
	Локальний кошторис 2-2-3 на обладнання та устаткування			
	Розділ 1. Обідня зала			
	Розділ 2. Тамбур			
	Розділ 3. Мийка білого(столового) та чорного (кухонного) посуду, приборів, інвентарю			
	Розділ 4. Гарячий цех			
	Розділ 5. Роздягальня			
	Розділ 6. М'ясо-рибний цех			
	Розділ 7. Овочевий цех			
	Розділ 8. Приміщення для миття яєць			
	Розділ 9. Приміщення для зберігання			
	Розділ 10. Борошняний цех			
	Розділ 11. Складські приміщення			
	Локальний кошторис 2-2-4 на монтаж обладнання			

533	Монтаж прилавка-вітрини	шт	4	
534	Установлення фонтанчиків питних наземних з педальним пуском	компл.	4	
535	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	12	
536	Установлення сушарок для рук	шт	6	
537	Установлення мийок на три відділення	компл.	1	
538	Установлення мийок на два відділення	компл.	2	
539	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
540	Установлення мийок на три відділення	компл.	1	
541	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
542	Установлення мийок на одне відділення	компл.	2	
543	Установлення мийок на одне відділення	компл.	2	
544	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
545	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	
546	Монтаж м'ясорубки	шт	1	
547	Монтаж сковороди електричної	шт	1	
	Локальний кошторис 7-1-1 на Вимощення,огорожа			
	Розділ 1. Вимощення тип1			
548	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	84,04	
549	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	м	125	
550	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	м3	714,34	
551	Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1250,1	
552	Перевезення грунту до 15 км	т	1250,1	

1	2	3	4	5
553	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	2101	
554	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	2101	
555	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	2101	
556	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	655,6	
557	Установлення в спорудах прямокутних лотків перерізом до 0,2 м2	м3	4,525	
558	Заміна люків	шт	10	
	Відділ 1. Вимощення тип 2			
559	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	м3	363	
560	Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	635,25	
561	Перевезення грунту до 15 км	т	635,25	
562	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1815	
563	Улаштування бетонної підготовки	м3	90,75	
564	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	1815	
565	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1815	
566	Улаштування гумового покриття товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	1815	
567	Готування гумового розчину вручну	м3	363	
	Розділ 2. Огорожа поз 1			

568	Демонтаж залізобетонної огорожі з панелей довжиною 3 м	м	633	
569	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м	633	
570	Навантаження сміття вручну	т	50	
571	Перевезення сміття до 20 км	т	50	
	Розділ 3. Огорожа поз 3			
572	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	м	157	
	Розділ 4. Монтаж вуличного устаткування			
573	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 2	м3	0,94	
574	Бетонування устаткування	м3	0,94	
575	Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т/спорт.комплекс-2шт;шведська стінка подвійна-2шт.;місток=2шт; спортивн.комплекс-2шт;стіл тенісний-2шт	шт	10	
576	Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т/турнік подвійний металевий-2шт.;колода металева велика-2шт.;турнік трирівневий подвійний-2шт.;колода рухлива-2шт.;бруси-2шт	шт	10	
577	Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т/грибки гімнастичні-2шт.;колода металева-2шт.;ворота футбольні-4шт;стійка баскетбольна-4шт	шт	12	
578	Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т/урна для сміття-7шт.;лавочка для парку-7шт.	шт	14	

1	2	3	4	5
579	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,8	
580	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,8	
	Розділ 5. Огородження спортивних майданчиків			
581	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м	633	